

План на покрива



План на кота + 2.90



План на кота -2.52



План на кота ± 0.00

КОТА −2.52 — ЗП – 540.00 m2

?	площ	помещение	под	стени	таван
П 0.01	7.50	циклационен коридор	шим. замазка	мазилка	мазилка
П 0.02	7.50	хала	шим. замазка	мазилка	мазилка
П 0.03	7.50	стълбище	теракота	бароване	бароване
П 0.04	7.50	хала	шим. замазка	мазилка	мазилка
П 0.05	7.50	хала	шим. замазка	мазилка	мазилка
П 0.06	7.50	гаражно ел. табло	шим. замазка	мазилка	мазилка
П 0.07	7.50	хала	шим. замазка	мазилка	мазилка
П 0.08	7.50	коридор	шим. замазка	мазилка	мазилка
П 0.09	7.50	товарен асансьор	шим. замазка	мазилка	мазилка
П 0.10	7.50	машинно	шим. замазка	мазилка	мазилка

КОТА ±0.00 — ЗП – 547.30 m2

?	площ	помещение	под	стени	таван
П 1.01	7.50	архива	паркет	бароване	бароване
П 1.02	7.50	библиотека	паркет	бароване	бароване
П 1.03	7.50	аварийно- техн. участ.	паркет	бароване	бароване
П 1.04	7.50	асансьор	паркет	бароване	бароване
П 1.05	7.50	енерго- мех. отдел	паркет	бароване	бароване
П 1.06	7.50	МТС и плакмент	паркет	бароване	бароване
П 1.07	7.50	автотранспорт	паркет	бароване	бароване
П 1.08	7.50	ловно- техн. участ.	паркет	бароване	бароване
П 1.09	7.50	селско стопанство	паркет	бароване	бароване
П 1.10	7.50	касиер	паркет	бароване	бароване
П 1.11	7.50	делководство	паркет	бароване	бароване
П 1.12	7.50	фоайе	теракота	дух. зидария	дървени летви
П 1.13	7.50	главен вход	теракота	бароване	бароване
П 1.14	7.50	стая за жената	теракота	бароване	бароване
П 1.15	7.50	умивалник	керамика	керамика	бароване
П 1.16	7.50	умивалник	керамика	керамика	бароване
П 1.17	7.50	преддверие	керамика	керамика	бароване
П 1.18	7.50	преддверие	керамика	керамика	бароване
П 1.19	7.50	баня	керамика	керамика	бароване
П 1.20	7.50	тоалетна	керамика	керамика	бароване
П 1.21	7.50	тоалетна	керамика	керамика	бароване
П 1.22	7.50	умивалник	керамика	керамика	бароване
П 1.23	33.90	външни стълби			

КОТА +2.90 — ЗП – 511.00 m2

?	площ	помещение	под	стени	таван
П 2.01	7.50	музейна сбирка	паркет	бароване	бароване
П 2.02	7.50	заседателна зала	паркет	бароване	бароване
П 2.03	7.50	ДЖИС	паркет	бароване	бароване
П 2.04	7.50	програмистет	паркет	бароване	бароване
П 2.05	7.50	ЕКП	паркет	бароване	бароване
П 2.06	7.50	ТРЗ	паркет	бароване	бароване
П 2.07	7.50	плановъ отдел	паркет	бароване	бароване
П 2.08	7.50	зам. директор	паркет	бароване	бароване
П 2.09	7.50	стая за гости	паркет	бароване	бароване
П 2.10	7.50	ичнен състав	паркет	бароване	бароване
П 2.11	7.50	директор	паркет	бароване	бароване
П 2.12	7.50	зам. директор	паркет	бароване	бароване
П 2.13	7.50	гл. счетоводител	паркет	бароване	бароване
П 2.14	7.50	счетоводство	паркет	бароване	бароване
П 2.15	7.50	фоайе, стълбище	теракота	дух. зидария	бароване
П 2.16	7.50	преддверие	керамика	керамика	бароване
П 2.17	7.50	умивалник	керамика	керамика	бароване
П 2.18	7.50	тоалетна	керамика	керамика	бароване
П 2.19	7.50	умивалник	керамика	керамика	бароване
П 2.20	7.50	тоалетна	керамика	керамика	бароване
П 2.21	7.50	помещение чистачка	керамика	керамика	бароване
П 2.22	7.50	коридори	теракота	дух. зидария	бароване
П 2.23	188.55	видя фоайе			

ЗАБЕЛЕЖКА

Изчислените площи на помещенията са по светлите им размери.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВ НА СЪЩ. АДНИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ТП ДЛС ШЕРБА

Планове

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ	ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПОКРИВ НА СЪЩ. АДНИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ТП ДЛС ШЕРБА
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	УПИ I, кв. 17 по плана на с. Горен Чифлик, Община Долни Чифлик, Област Варна
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	ТП ДЛС "ШЕРБА"
СЪГЛАСУВАЛ	ПОДПИС

СМС 1113, София, тел. 8700069
Email: cmc@online.bg

УПРАВИТЕЛ	инж. Г. Георгиев	ПОДПИС
ПРОЕКТАНТ	арх. Д. Едрев	ПОДПИС

СЪГЛАСУВАЛИ		ПОДПИС	
КОНСТР	инж. Г. Георгиев		
ЕА	...		
П Б	...		
ЧАСТ	Архитектура	ФАЗА	ТП
ЧЕРТЕЖ	Планове		
МАЩАБ	1:100	ДАТА	12. 2013
ЛИСТ	2/4		