

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБЕКТ:

„СМР- Ремонт на горски пътища, обслужващи отдели от държавна горска територия на ТП ДЛС „Шерба“ в две обособени позиции, съгласно техническа спецификация”

Общи положения

1.1. Въведение:

Строително-ремонтните дейности са определени в съответствие с действителните нужди и приоритети.

Настоящата техническа спецификация е част от документацията и трябва да се разглежда заедно с останалите документи.

1.2. Обхват на дейностите:

Строително-монтажни работи по позиции включват дейностите, описани в количествено-стойностната сметка- Приложение №1 и №2 към документацията, както следва:

Относно първа позиция:

Отдел, под-отдел	Вид работа	Количество лин.м.	Редуцирано кол.земна маса м3
1039 д	изравн.на коловози машинно	500	250
1041 а	изравн.на коловози машинно	350	175
1041 в	изравн.на коловози машинно	250	125
1041 о	изравн.на коловози машинно	450	225
1041 ф	изравн.на коловози машинно	100	50
1042 е	изравн.на коловози машинно	350	175
1042 и	изравн.на коловози машинно	550	275
1042 л	изравн.на коловози машинно	450	225
1043 д	изравн.на коловози машинно	350	175
1109 з	изравн.на коловози машинно	100	50
1110 е	изравн.на коловози машинно	150	75
1111 б	изравн.на коловози машинно	450	225
1112 е	изравн.на коловози машинно	600	300
1112 з	изравн.на коловози машинно	250	125
1112 и	изравн.на коловози машинно	300	150
187 ж	изравн.на коловози машинно	400	200
1088 г	изравн.на коловози машинно	600	300
1162 д	изравн.на коловози машинно	550	275
1208 ф	изравн.на коловози машинно	250	125
1103 а	изравн.на коловози машинно	450	225
1103 г	изравн.на коловози машинно	650	325
Общо		8100	4050

Относно втора позиция:

Отдел,под-отдел	Вид работа	Количество лин.м.	Редуцирано кол.земна маса м3
195 з	изравн.на коловози машинно	450	225
195 р	изравн.на коловози машинно	400	200
196 в	изравн.на коловози машинно	350	175
363 ж	изравн.на коловози машинно	300	150
363 л	изравн.на коловози машинно	350	175
382 д	изравн.на коловози машинно	450	225
1064 г	изравн.на коловози машинно	800	400
1065 г	изравн.на коловози машинно	550	275
1065 д	изравн.на коловози машинно	650	325
1065 з	изравн.на коловози машинно	250	125
82 в	изравн.на коловози машинно	400	200
83 з	изравн.на коловози машинно	450	225
1186 ж	изравн.на коловози машинно	250	125
1186 л	изравн.на коловози машинно	250	125
356 г	изравн.на коловози машинно	150	75
370 в	изравн.на коловози машинно	400	200
370 д	изравн.на коловози машинно	350	175
355 и	изравн.на коловози машинно	250	125
1039 г	изравн.на коловози машинно	450	225
Общо		7500	3750

➤ **Организиране на обекта:**

Изпълнението на дейностите се извършва при стриктно спазване на действащата нормативна уредба и условията в настоящата документация .

Участниците трябва да се съобразят с определените от тях срокове за изпълнение на СМР и да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнението им.

Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения

Битовото осигуряване на персонала е от фургонен тип. На обекта се създава необходимата организация за оказване на медицинска помощ и план за действие при аварии, бедствия, инциденти и злополуки.

Всеки работник или служител от техническия персонал, независимо от неговата подготовка се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран по правилата на безопасност и хигиена на труда. Ръководството на обекта е длъжно да осигури подходящи дрехи и екипировка за съответния вид работи, както и да следи за изправността на инструментите и механизацията на обекта.

➤ **Работно време:**

Работното време следва да е съобразено с Кодекса на труда на Република България.

➤ **Изисквания за осигуряване на безопасност на труда:**

Изпълнителят на СМР е длъжен да осигури безопасно изпълнение на работите. Работните места трябва да бъдат осигурени с необходимите предпазни устройства и приспособления. Строителните механизми, инструментите и инвентарът трябва да съответстват на характера на работата и да се пускат в действие само в пълна изправност от лица с необходимата квалификация. Всички движещи се части на механизмите трябва да бъдат добре обезопасени.

На всички опасни работни площадки, машини, съоръжения и други, на подходящи места трябва да се поставят предупредителни знаци, надписи, указания и инструкции по техника на безопасността.

Описаните по-горе мерки по отношение на техниката по безопасност и охраната на труда са от общ характер. Необходимо и задължително е спазването от техническия ръководител и всички работници на нормативните документи по безопасността на труда, които имат връзка и приложение в строителството.

Участникът следва да прилага мерки за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г.

➤ **Инструктаж на персонала:**

- Всеки работник или техническо лице, се допуска до работа на обекта само след задължително проведен подробен инструктаж по правилата за безопасност и хигиена на труда;
- Инструктажът да бъде встъпителен, производствен /ежедневен/ и периодически. Води се задължително книга за инструктаж;

➤ **Изисквания за опазване на околна среда:**

По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда са за сметка на изпълнителя. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

➤ **Атмосферни влияния:**

Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. При допускане ги отстранява за своя сметка.

➤ **Изисквания за наличие на минимално техническо оборудване за изпълнение на поръчката:**

Необходим минимален брой единици собствена или наета техника за извършване на СМР, предмет на обществената поръчка, обезпечаващи изпълнението на дейността.

Независимо за колко позиции участва, кандидатът представя доказателства за наличието на **собствена или наета техника не по-малко** от:

- специализирана техника за напрана на горски път – Булдозер - 1 бр.

За посочената техника, участникът следва да представи :

- Документи за регистрация на техниката по реда на ЗРКЗГТ – заверени копия;
- Талон за преминал годишен технически преглед пред КТИ, съгласно Наредба № 20 от 27.05.2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата исправност на машините за земни работи – заверени копия;

Оборудване трябва да отговаря на изискванията на българското законодателство, съгласно правните норми на ЗРКЗГТ, Наредба № 20 от 27.05.2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата исправност на земеделската и горската техника и машините за земни работи, както следва:

- да бъде в добро техническо състояние, което да **не позволява изтичане** на масло и гориво;
- да бъде оборудван със средства за **абсорбиране** на петролни продукти;
- да бъде оборудвана с годеи и **технически изправен пожарогасител**.

1.3 Общи изисквания

При изпълнение на дейностите, Изпълнителят трябва да спазва следните изисквания:

Строително-монтажните работи следва да се изпълняват в съответствие с Техническата спецификация и в съответствие с приложимите законови норми:

➤ **Информационни табели**

Изпълнителят ще постави обяснителна табела на обекта в съответствие с нормативните изисквания.

1.4 Планиране и административни дейности

➤ **Планиране и работна програма**

Работните програми за строително-монтажните работи следва да отговарят на продължителността и начина на изпълнението на проекта и строителните дейности посочени в офертата на изпълнителя.

Изпълнителят следва да планира своята работа по начин, който да не нарушава и обществения ред. Строително-монтажните работи, които създават изключителен шум и прах следва да се сведат до минимум и да се предприемат мерки за да се избегнат инциденти.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Изпълнението на дейностите се извършва при стриктно спазване на действащата нормативна уредба и техническата спецификация. Участниците трябва да се съобразят с определените от тях срокове за изпълнение на СМР и да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнението им.

Представителят на Възложителя, който ръководи изпълнението на проекта, има право да изисква извършването с предимство на някои видове работи, ако това е в интерес на възложителя и е свързано с доброто качество на строителството, без да пречи на организацията за изпълнение на строителство, създадена от Изпълнителя. Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на работодателя.

1.5 Системи за управление на качеството

Изпълнителят трябва да установи и поддържа система за контрол на качеството на строително-монтажните работи и доставените материали, с което да обезпечи качествено изпълнение на дейностите по договора.

Проверка на изпълнението на строителните работи и приемане на изпълнените работи

Изпълнителят трябва да осигури контрол по изпълнението на строително-монтажните работи. Тези проверки следва да включват всички части от процеса на работа и изпълнение. Инспекцията следва да бъде изпълнена на място, като за целта се изготвя съответна документация.

Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ, наредбите към него и условията на проекто-договора. Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент. Завършените работи се приемат след извършване на необходимите измервания. Когато представител на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени отново, той трябва да извести Изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако Изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от представителя на Възложителя, ще бъде задължително за Изпълнителя.

1.6 Координация

Изпълнителят следва да координира изпълнението на строително-монтажните работи с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Строително-монтажни работи

Изпълнението на СМР се осъществява при спазване на техническата спецификация, строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания, и в съответствие с изискванията на ЗУТ.

ИЗГОТВИЛ: 

/Пламен Димитров/

Техническо лице и инвеститорски контрол при „СИДП“ ДП Шумен

Дата на изработване и предаване на възложителя: 07.10.2014 г.