

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Относно процедура , открита по реда на Глава 8"а" от ЗОП, с предмет: „Строителство- текущ ремонт на горски автомобилен път – „Чатръците- с.Рудник” с дължина на трасето от 3000 л.м. в Държавна горска територия , стопанисвани от ТП ДЛС Шерба ”

### 1. Общи бележки

#### 1.Въведение:

Строително-ремонтните дейности са определени в съответствие с действителните нужди и приоритети.

Настоящата техническа спецификация е част от документацията и трябва да се разглежда заедно с останалите документи.

#### 1.2.Обхват на дейностите:

Строително-монтажни работи включват следните дейности :

№		МЯРКА	КОЛИЧЕСТВО
I	Почистване клони и храсти	кв.м	3000
II	Профилиране почистване съществуващи и направа на нови канавки	л.м	3000
III	Профилиране съществуващ път	кв.м.	9000
IV	Полагане на основен и заклиноващ трошен камък	м.куб.	1406

Съгласно разпоредбата на чл.18, ал.1, т.1 и ал.2, т.4 от Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителство в горските територии без промяна на предназначението им, подлежащите на извършване СМР са относими за ремонт на трасен горски път от четвърта степен.

#### ➤ Организиране на обекта:

Изпълнението на дейностите се извършва при стриктно спазване на действащата нормативна уредба и условията в настоящата документация .



Участниците трябва да се съобразят с определените от тях срокове за изпълнение на СМР и да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнението им.

Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения

Битовото осигуряване на персонала е от фургонен тип. На обекта се създава необходимата организация за оказване на медицинска помощ и план за действие при аварии, бедствия, инциденти и злополуки.

Всеки работник или служител от техническия персонал, независимо от неговата подготовка се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран по правилата на безопасност и хигиена на труда. Ръководството на обекта е длъжно да осигури подходящи дрехи и екипировка за съответния вид работи, както и да следи за изправността на инструментите и механизацията на обекта.

➤ **Работно време:**

Работното време следва да е съобразено с Кодекса на труда на Република България.

➤ **Изисквания за осигуряване на безопасност на труда:**

Изпълнителят на СМР е длъжен да осигури безопасно изпълнение на работите. Работните места трябва да бъдат осигурени с необходимите предпазни устройства и приспособления. Строителните механизми, инструментите и инвентарът трябва да съответстват на характера на работата и да се пускат в действие само в пълна изправност от лица с необходимата квалификация. Всички движещи се части на механизмите трябва да бъдат добре обезопасени.

На всички опасни работни площадки, машини, съоръжения и други, на подходящи места трябва да се поставят предупредителни знаци, надписи, указания и инструкции по техника на безопасността.

Описаните по-горе мерки по отношение на техниката по безопасност и охраната на труда са от общ характер. Необходимо и задължително е спазването от техническия ръководител и всички работници на нормативните документи по безопасността на труда, които имат връзка и приложение в строителството.

Участникът следва да прилага мерки за спазване на минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г.

➤ **Инструктаж на персонала:**

- Всеки работник или техническо лице, се допуска до работа на обекта само след задължително проведен подробен инструктаж по правилата за безопасност и хигиена на труда;
- Инструктажът да бъде встъпителен, производствен /ежедневен/ и периодически. Води се задължително книга за инструктаж;



➤ **Изисквания за опазване на околна среда:**

По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда са за сметка на изпълнителя. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

➤ **Атмосферни влияния:**

Изпълнителят трябва да изпълнява дейностите така, че да предотврати повреди, предизвикани от дъжд, мъгла, високи или ниски температури. При допускане ги отстранява за своя сметка.

➤ **Информационни табели**

Изпълнителят ще постави обяснителна табела на обекта в съответствие с нормативните изисквания.

#### **1.4 Планиране и административни дейности**

➤ **Планиране и работна програма**

Изпълнителят следва да планира своята работа по начин, който да не нарушава и обществения ред. Строително-монтажните работи, които създават изключителен шум и прах следва да се сведат до минимум и да се предприемат мерки за да се избегнат инциденти.

### **ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО**

Изпълнението на дейностите се извършва при стриктно спазване на действащата нормативна уредба и техническата спецификация. Участниците трябва да се съобразят с определените от тях срокове за изпълнение на СМР и да докажат възможността си за обезпечаване на необходимата организация за изпълнението им.

Представителят на Възложителя, който ръководи изпълнението на проекта, има право да изисква извършването с предимство на някои видове работи, ако това е в интерес на възложителя и е свързано с доброто качество на строителството, без да пречи на организацията за изпълнение на строителство, създадена от Изпълнителя. Изпълнителят следва да изпълнява стриктно задълженията си по Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тези обществени отношения. Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работниците са изцяло за сметка на работодателя.

#### **1.5 Проверка на изпълнението на строителните работи и приемане на изпълнените работи**

Изпълнителят трябва да осигури контрол по изпълнението на строително-монтажните работи. Тези проверки следва да включват всички части от процеса на работа и изпълнение. Инспекцията следва да бъде изпълнена на място, като за целта се изготвя съответна документация.



Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ, наредбите към него и условията на проекто-договора. Качеството и количеството на изпълнените работи може да бъде проверявано във всеки един момент. Завършените работи се приемат след извършване на необходимите измервания. Когато представител на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени отново, той трябва да извести Изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него.

#### **1.6 Координация**

Изпълнителят следва да координира изпълнението на строително-монтажните работи с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

#### **Строително-монтажни работи**

Изпълнението на СМР се осъществява при спазване на техническата спецификация, строителните правила и нормативи, техническите, технологичните, санитарно-хигиенните, екологичните и противопожарните изисквания, и в съответствие с изискванията на ЗУТ.

Изготвил: Ивета Атанасова Атанасова- инж.ПГС -

В качеството си на външен експерт, вписан в РОП под №

Дата на изработване и предаване на възложителя: 24.09.2014 г.